

**Przedmiar robót wymiany pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach**

ADRES INWESTYCJI: Żeromskiego 86 w Białobrzegach

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0.00zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.04.2009

Data zatwierdzenia

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 38	m²	38.000	38.000
2.	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie z rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 30	m²	30.000	30.000
3.	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów z blachy ocynkowanej 10.85	m²	10.850	10.850
4.	KNR-W 4-01 0522-05	Wymiana starego pokrycia na pokrycie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym 581.25	m²	581.250	581.250
5.	KNR 0-15 0522-05	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 171 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 16 cm 581.25	m²	581.250	581.250
6.	KNR-W 2-02 0524 - 01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 125 mm 37.5	m²	37.500	37.500
7.	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 30	m²	30.000	30.000
8.	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki – przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym 10.85	m²	10.850	10.850
9.	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 15.0	m²	15.000	15.000
10.	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki – przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym 15.0	m²	15.000	15.000
11.	KNR-W 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16 – 24 cm z tarcicy nasyczonej 581.25	m²	581.250	581.250
12.	KNR-W 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych kontrłątami 38x50 mm o rozstawie 16 – 24 cm z tarcicy nasyczonej 581.25	m²	581.250	581.250