

Skrócony opis inwestycji:

Inwestycja polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 8,00x1,2m.

Powierzchnia podjazdu - 9,6m²

Zakres ogólny robót:

- demontaż istniejącej płyty podestu o nawierzchni lastrykowej
- demontaż istniejącej nawierzchni chodnika
- wykonanie ław fundamentowych i podbudowy
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na podjeździe - 16,0m²
- ułożenie nawierzchni schodów z kostki brukowej gr. 6cm - 28,9m²
- montaż balustrady ze stali kwasoodpornej - 16,0mb*2=32,0mb

Planowane cele inwestycji:

Inwestycja poprawi bieżące funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Kosztorys wykonano na zlecenie inwestora wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr 130, póź. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosowano w kolejności:

- 1) analizę indywidualną
- 2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosowano w kolejności:

- 1) analizę własną
- 2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje,
- 3) ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu.

Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji a w przypadku braku takich danych według analizy indywidualnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podjazd dla niepełnosprawnych					
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - podjazd dla niepełnosprawnych			
1 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm - chodnik	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka płyty podestowej wejściowej betonowej o grubości ponad 15 cm	m'	3.492	
				RAZEM	3.492
3 d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundament ścianki oporowej kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m 2.2*8.5*0.8	m'	14.960	
				RAZEM	14.960
4 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*17.0	m'	1.530	
				RAZEM	1.530
5 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t t	0.080	
				RAZEM	0.080
6 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Ścianka oporowa z bloczków betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej	m'	4.463	
				RAZEM	4.463
7 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.4*0.7*16	m'	4.480	
				RAZEM	4.480
8 d.1	KNR 2-31 0107-01	Podkład z tłucznia kamiennego sortowanego z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 0.1*16	m'	1.600	
				RAZEM	1.600
9 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16.0*1.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
10 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyta podestowa + uzupełnienie przy pochylni 6.0*1.5+1.6*2.4+16*0.5*2	m ²	28.840	
				RAZEM	28.840
11 d.1	KNR-W 2-02 0920-01	Zewnętrzne okładziny z masy mozaikowej zmywane na ścianach płaskich wykonywane ręcznie 8.0*0.3*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
12 d.1	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady obustronne dla niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej	m	16.000	
				RAZEM	16.000